

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Roboty uzupełniające w Klubie Seniora  
ADRES INWESTYCJI: Kielce ul. Warszawska  
NAZWA INWESTORA: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
ADRES INWESTORA: KIELCE UL.STUDZIENNA 2

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru starych okien	m2		
		0,55 * 4,0 + 0,55 * 0,8 + 0,55 * 2,0 + 0,6 * 1,2 + 0,6 * 4,8	m2	7,340	
				RAZEM	7,340
2	KNNR 7 0701-05	Okna z tworzyw sztucznych	m2		
		7,34	m2	7,340	
				RAZEM	7,340
3	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m		
		31,3	m	31,300	
				RAZEM	31,300
4	Analiza własna	Demontaż sufitu podwieszanego kasetonowego	m2		
		58	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
5	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m2		
		58	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
6	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m2		
		12,4	m2	12,400	
				RAZEM	12,400
7	KNR-W 2-02 0127-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 20x20x8 cm	m2		
		1,7 * 2,2	m2	3,740	
				RAZEM	3,740
8	kalkulacja własna	Montaż listew wykończeniowych z pcv w ścianie działowej z pustaków szklanych	m		
		3,9	m	3,900	
				RAZEM	3,900
9	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych / SZATNIA/	m2		
		2,0 * 1,0	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru naświetla drewnianego /SZATNIA/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnicy drewnianej / szatnia/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 /SZATNIA/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone /SZATNIA/	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
14	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami SZATNIA	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,4 * 2,3 * 5	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
16	kalkulacja własna	Montaż rolet aluminiowych zewnętrznych w miejsce zdemontowanych krat	m2		
		1,4 * 2,3 * 5	m2	16,100	
				RAZEM	16,100
17	kalkulacja własna	Montaż kurtyny powietrznej nad wejściem głównym wraz z doprowadzeniem instalacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady przed wejściem głównym	m2		
		4,0 * 0,9	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
19	KNR 2-31 0511-01	Przełożenie chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej przed wejściem do budynku / KOSTKA Z ODZYSKU/	m2		
		3,9 * 1,2	m2	4,680	
				RAZEM	4,680
20	kalkulacja własna	Udrożnienie kanalizacji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego i materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
23	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
24	analiza własna	Dopłata do materiałów : umywalka, bateria i ustęp dla niepełnosprawnych.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
25	NNRNKB 202 2809-04	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
		15,5	m	15,500	
				RAZEM	15,500
26	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów zewnętrznych	m2		
		0,25 * 15,9	m2	3,975	
				RAZEM	3,975
27	kalkulacja własna	Oczyszczenie okien ze starej folii samoprzylepnej	m2		
		16,2	m2	16,200	
				RAZEM	16,200
28	kalkulacja własna	Montaż folii okiennej " lustro weneckie" na oknach i drzwiach frontowych	m2		
		0,7 * 1,2 + 1,35 * 1,2	m2	2,460	
				RAZEM	2,460
29	kalkulacja własna	Czyszczenie i imregnacja istniejącej posadzki z płytek gresowych	kpl		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 0322-05	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ściankach z gips-kartonu	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	kalkulacja własna	Montaż luster szlifowanych w sali do ćwiczeń	m2		
		1,2 * 2,2 + 3,6 * 2,2 + 0,6 * 2,2	m2	11,880	
				RAZEM	11,880
32	kalkulacja własna	Montaż poręczy ze stali nierdzewnej w sali do ćwiczeń	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
33	kalkulacja własna	Wykonanie i montaż drzwi harmonijkowych o wymiarach 180x210 cm	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
34	analiza własna	Wykonanie nowych obudów na grzejniki	m2		
		6,5	m2	6,500	
				RAZEM	6,500
35	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi ściny i podłogi przed ułożeniem glazury i terakoty	m2		
		11,1 + 3,0	m2	14,100	
				RAZEM	14,100
36	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		11,1	m2	11,100	
				RAZEM	11,100
37	NNRNKB 202 2805-05	(z. VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m2	m2		
		3,0	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
38	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm / dodatkowy zlew w sanitariacie/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki z blachy na ścianie /dodatkowy zlew w sanitariacie/	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	kalkulacja własna	Montaż systemu przyzywowego w sanitariatach i pokoju socjalnym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
41	kalkulacja własna	Rozprowadzenie instalacji i montaż 2 kpl gniazd komputerowych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000