

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 REMONT POMIESZCZEŃ II ETAP			
1.1 ORGB 202/1134/2 (1) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym pod malowanie R= 0,700 M= 1,000 S= 1,000	758,54		m2
1.2 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi tynków, 2-krotne ścian	485,00		m2
1.3 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity	273,54		m2
1.4 KNBK 15/601/5 Analogia: Silikonowanie i akrylowanie	758,54		m2
1.5 KNR 401/354/11 Demontaż karnisza	~33,00		m
1.6 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	35,0		m2
1.7 KNR 401/1212/19 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki żeberkowe, 2-krotne	~15,05		m2
1.8 KNR 401/1212/21 (1) Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury, 2-krotne	10,0		m
1.9 KNR 202/925/1 (1) Oklejanie drzwi, okien, lamp podłóg taśmą malarską oraz folią malarską	758,54		m2
1.10 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z wykładziny podłogowej	20,0		m2
1.11 KNR 202/1112/1 (1) Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych	3,0		m2
1.12 KNR 401/1215/1 Analogia:Czyszczenie gumoleum środkami czyszczącymi	23,0		m2
			???
1.14 ORGB 202/1136/1 (1) Posadzki z paneli podłogowych	20		m2
1.15 KNR 401/1209/10 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi z ościeżnicami, 2-krotne, ponad 1,0·m2	~51,60		m2
1.16 KNR 401/322/2 Wymiana kratki wentylacyjnych	22		szt
1.17 KNR 202/1113/8 Analogia:Listwy ozdobne nad parapetem	33,0		m
1.18 KNR 202/1113/8 Listwy przyściennie systemowe do paneli	~20,0		m
1.19 KNR 202/1113/8 Analogia:Listwy progowe	2,0		m
1.20 KNR 401/1209/6 (1) Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0·m2	~3,24		m2
1.21 KNR 12/1118/1 Wyrównanie posadzki zaorawą wyrównującą	2,0		m2
1.22 KNR 14/2010/2 (2) Analogia: Demontaż ścianki GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne wsp. do R=0,3 R= 0,300 M= 1,000 S= 1,000	13,0		m2
1.23 Kalkulacja własna: Demontaż pisuaru 2szt pojemnika na papier, pojemnika na płyn wraz z zaślepieniem rur wodnych i kanalizacyjnych wraz z niezbędnym zakresem prac	1		kpl
1.24 KNR 215/221/2 (2) Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym, z syfonem z tworzywa sztucznego	1		szt
1.25 KNRW 402/213/1 (1) Wymiana syfonu, z tworzywa sztucznego	3		szt
1.26 KNR 508/516/8 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, przykręcanych, 2x40W dł. 1,20m	8		szt
1.27 Kalkulacja własna: Kontener na materiał rozbiórkowy	1		szt