
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KLUBU SENIORA
+ W KIELCACH UL. WARSZAWSKA 151
ADRES INWESTYCJI: KIELCE UL. WARSZAWSKA 151
NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ADRES INWESTORA: KIELCE UL.Studzienna 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

<<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE			
1 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		$1,5 + 0,75 * 7,4 + 1,5 * 3,25 + 2,0 * 2,75 + 2,0 * 9,8 + 2,0 * 7,1 + 4$	m2	55,225	
				RAZEM	55,225
2 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		55,25	m2	55,250	
				RAZEM	55,250
3 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		$6,35 * 6,15 + 1,75 * 5,85 + 1,0 * 2,65 + 1,5 * 2,65 + 1,3 * 2,6 + 1,0 * 0,95$	m2	60,245	
				RAZEM	60,245
4 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		$60,2 * 0,2$	m3	12,040	
				RAZEM	12,040
5 d.1	KNR 4-01 0203-01	Wykonanie wylewki betonowej	m3		
		$60,2 * 0,2$	m3	12,040	
				RAZEM	12,040
6 d.1	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
7 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		$1,5 * 3,05 * 0,15 + 0,15 * 3,05 * 3,3 + 0,15 * 2,3 * 3,0$	m3	3,231	
				RAZEM	3,231
8 d.1	KNR 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł po rozebranych ściankach	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
9 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		$1,5 * 2,65 + 1,3 * 2,6$	m2	7,355	
				RAZEM	7,355
10 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 / przed malowaniem i po skuciu glazury	m2		
		55,25	m2	55,250	
				RAZEM	55,250
11 d.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie zmurowanych tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
12 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		94	m2	94,000	
				RAZEM	94,000
13 d.1	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m2		
		48,5	m2	48,500	
				RAZEM	48,500
14 d.1	NNRNKB 202 0842-02	(z.VII) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
15 d.1	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
16 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		11,6	m2	11,600	
				RAZEM	11,600
17 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18 d.1	KNR-W 2-02 2004-07	Obudowa rur kanalizacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
		43,4	m2	43,400	
				RAZEM	43,400
19 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		4,45	m	4,450	
				RAZEM	4,450
20 d.1	analiza indywidualna	Montaż w sanitariatach przegród z płyt mdf i profili aluminiowych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
21 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$0,95 * 1,5 + 4,45 * 3,8$	m2	18,335	
				RAZEM	18,335
22 d.1	analiza indywidualna	Oczyszczenie podłoża z kleju przed ułożeniem nowych wykładzin	m2		
		18,33	m2	18,330	
				RAZEM	18,330
23 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża przed wykonaniem wylewki samopoziomującej	m2		
		$6,05 * 5,85 + 1,0 * 0,8 + 1,0 * 2,65 + 1,5 * 2,65 + 1,3 * 2,6 + 0,95 * 1,5 + 4,45 * 3,8 + 1,75 * 5,85$	m2	74,770	
				RAZEM	74,770
24 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		74,77	m2	74,770	
				RAZEM	74,770
25 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m2		
		74,77	m2	74,770	
				RAZEM	74,770
26 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		179,23	m2	179,230	
				RAZEM	179,230
27 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin obiektowych zgrzewanych, z warstwą amortyzującą z wywinieciem cokolika	m2		
		$6,35 * 6,15$	m2	39,053	
				RAZEM	39,053
28 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		39,05	m2	39,050	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	39,050
29 d.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwu 100-01	m2		
		7,3 * 3,05	m2	22,265	
				RAZEM	22,265
30 d.1	kalkulacja własna	Montaż panelu szklanego w aneksie kuchennym	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
32 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego i materiałów z demontażusamochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
33 d.1	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
34 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		$7,7 * 5,85 - 1,0 * 3,0 + 7,95 * 5,85 + 1,0 * 0,95 + 6,05 * 5,85 + 1,0 * 2,65 + 1,5 * 2,65 + 1,75 * 5,85 + 0,95 * 1,3 + 1,3 * 2,6 + 4,45 * 3,8$	m2	163,283	
				RAZEM	163,283
35 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		368,95	m2	368,950	
				RAZEM	368,950
36 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		532,23	m2	532,230	
				RAZEM	532,230
37 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome i pionowe przed malowaniem	m2		
		532,23	m2	532,230	
				RAZEM	532,230
38 d.1	KNR 4-01 1212-19 analogia	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną grzejników radiatorowych	m2		
		0,24 * 0,6 * 74	m2	10,656	
				RAZEM	10,656
39 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		68	m	68,000	
				RAZEM	68,000
40 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okein folią	m2		
		190	m2	190,000	
				RAZEM	190,000
41 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
42 d.1	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
45 d.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
46 d.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
47 d.1	analiza indywidualna	Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej celem dostosowania do nowego rozkładu pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
48 d.1	KNR-W 2-15 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
49 d.1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
50 d.1	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pode j.		
		2	pode j.	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.1	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
52 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
53 d.1	KNNR 4 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
54 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
55 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
56 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1	analiza indywidualna	Wymiana instalacji elektrycznej celem dostosowania do nowych pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
59 d.1	KNNR 5 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
60 d.1	KNR 5-08 0511-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych, rastrowych	szt.		
		26	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
61 d.1	KNR-W 5-08 0512-01	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - halogenowych	kpl.		
		24	kpl.	24,000	
				RAZEM	24,000
62 d.1	kalkulacja własna	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania celem dostosowania do nowych pomieszczeń.Przeniesienie 2 kpl. grzejników. Montaż 1 nowego grzejnika. Płukanie grzejników	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
63 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2		
		$1,0 * 0,95 + 1,75 * 5,85 + 1,0 * 2,65 + 1,5 * 2,65 + 1,3 * 2,65 + 0,95 * 1,3 + 4,45 * 3,8$	m2	39,403	
				RAZEM	39,403
64 d.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m		
		19	m	19,000	
				RAZEM	19,000
65 d.1	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie parapetów pcv w pokoju kierownika	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.1	kalkulacja własna	Regulacja drzwi zewnętrznych oraz okien	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1	kalkulacja własna	Montaż dozowników na mydło	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
68 d.1	kalkulacja własna	Montaż pojemników na ręczniki	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
69 d.1	kalkulacja własna	Montaż pojemników na papier toaletowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.1	kalkulacja własna	Montaż pojemnika na płyn do dezynfekcji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.1	kalkulacja własna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych - pochwyty uchylne	szt		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.1	kalkulacja własna	Montaż pochwyty dla niepełnosprawnych - pochwyty prosty 45 cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
73 d.1	kalkulacja własna	Osuszanie ścian w części pomieszczeń	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000