

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1	analiza własna	Naprawa instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej / załamanie rurociągu/ Przegląd kanałów kamerą tv . Rozebranie kostki betonowej , wykonanie wykopów w miejscu awarii , szalowanie wykopów , naprawa rurociągu, przywrócenie terenu do pierwotnego stanu.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-05II 0102-01	Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 1/2 wysokości kanału	m		
		67	m	67,000	
				RAZEM	67,000
3	KNR 4-05II 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych pcv o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 4-01 0903-02	Dopasowanie i regulacja drzwi balkonowych pcv	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
6	KNR 4-02 0515-02	Demontaż i ponowny grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-02 0515-02	Płukanie grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-02 0516-03	Demontaz i ponowny montaż grzejnika stalowego	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
9	KNR 4-02 0516-03 analogia	Płukanie grzejnika stalowego	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 4-02 0502-01	Udrożnienie gałęzek grzejnikowych	msc		
		6	msc	6,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	
		ilość odcinków		RAZEM	6,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
11	KNR 4-01 0310-06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000