
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: ROBOTY REMONTOWE
ADRES INWESTYCJI: KIELCE AL.LEGIONÓW 5
NAZWA INWESTORA: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ADRES INWESTORA: KIELCE UL.STUDZIENNA 2

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1					
1 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe /PRZED MALOWANIEM/ 15,7 * 2,9 - 1,6 * 2,3 - 3 + 9,7 * 0,65 + 1,95 * 0,65 * 2 + 1,1 * 0,65 * 2 + 9,2 * 0,65 + 11,7 * 2,9 - 5 + 31,1 * 2,9 + 15,35 * 2,9 + 27,25 * 2,9 + 16,4 * 2,9 + 5,2 * 2,9 * 2 + 9,6 * 0,65 + 12,7 * 0,65 + 11,4 * 2,9	m2	423,035	
				RAZEM	423,035
2 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,3 * 3,55 + 1,95 * 2,9 + 1,8 * 2,8 + 2,65 * 3,2 + 1,85 * 5,25 + 2,45 * 6,0 + 6,1 * 5,6 + 3,15 * 6,1 + 4,5 * 9,25 + 1,2 * 7,0 + 1,1 * 1,5 * 2 + 3,45 * 1,35 + 2,55 * 3,8 + 2,6 * 3,1	m2	187,960	
				RAZEM	187,960
3 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 187,96	m2	187,960	
				RAZEM	187,960
4 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian 423,03	m2	423,030	
				RAZEM	423,030
5 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 423,03 + 187,96	m2	610,990	
				RAZEM	610,990
6 d.1	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 423,03 + 187,96	m2	610,990	
				RAZEM	610,990
8 d.1	KNR 4-01 1208-01	Dwukrotne lakierowanie emalią olejną tynków Krotność = 2 12,2 * 1,5	m2	18,300	
				RAZEM	18,300
9 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią 250	m2	250,000	
				RAZEM	250,000
10 d.1	analiza indywidualna	Wymiana drzwi 4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.1	KNR-W 2-02 1114-07	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 7,2 * 1,9 + 3,5 * 2,2	m2	21,380	
				RAZEM	21,380
12 d.1	NNRNKB 202 1136-01	(z. VIII) zerwanie Posadzki z paneli podłogowych 9,2 * 10,7 + 2,65 * 3,5 + 3,6 * 3,8	m2	121,395	
				RAZEM	121,395
13 d.1	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 122	m2	122,000	
				RAZEM	122,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		122	m ²	122,000	
				RAZEM	122,000
15 d.1	NNRNKB 202 1130-03	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5	m ²		
		75,92	m ²	75,920	
				RAZEM	75,920
16 d.1	KNR-W 2-02 1131-01	Posadzki z wykładziny winylowej gr 2 mm typu OPTIMA TARKETT z wywinieciem na ściany / cokół 15 cm/	m ²		
		134	m ²	134,000	
				RAZEM	134,000
17 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		134	m ²	134,000	
				RAZEM	134,000
18 d.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m ²		
		18,4	m ²	18,400	
				RAZEM	18,400
19 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 20	m ³		
		3	m ³	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1	analiza indywidualna	Koszt utylizacji	m ³		
		4	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
22 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		63	m ²	63,000	
				RAZEM	63,000
23 d.1	KNR 4-01 0716-09	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z betonów żwirowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych na stropach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		63	m ²	63,000	
				RAZEM	63,000
24 d.1	kalkulacja własna	Demontaż kostki betonowej na tarasie / przy ścianie/. Izolacja połączenia tarasu ze ścianą	kp		
		1	kp	1,000	
				RAZEM	1,000