RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA SKALA 1:100



OZNACZENIA:

AWX - oprawa ośw. awaryjnego LED 1W IP65 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. AXNO 1W IP65

AWX - oprawa ośw. awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona do stosowania w ciągach komunikacyjnych np. LVNC 3W IP20

AWX - oprawa ośw. awaryjnego LED 1W IP20 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. LVNO 1W IP20

AWX - oprawa ośw. awaryjnego LED 3W IP20 nastropowa przeznaczona do stosowania w przestrzeni otwartej np. LVNO 3W IP20

A - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 2000lm 13W np. AMETYST LED 2000lm 13W IP65

B - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 3000lm 18W np. AMETYST LED 3000lm 18W IP65

C - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP65 4000lm 28W np. AMETYST LED 4000lm 28W IP65

D - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę dostropową LED IP20 3800lm 28W np. EUROPANEL LED 3800lm MICRO-PRM 28W IP20 (600x600) + ramka adaptacyjna do montażu nastropowego

E - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED IP20 3800lm 28W np. EUROPANEL LED 3800lm PLX 28W IP20 (600x600) + ramka adaptacyjna do montażu nastropowego

F - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED 2400lm 24W IP54 np. LOTOS ELEGANCE SQUARE PC LED 2400lm 24W IP54

G - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę nastropową LED 4000lm 40W IP44 np. RIM LED COMPACT 4000lm 40W IP44 + ramka adaptacyjna do montażu nastropowego

- łącznik 1-biegunowy p.t. IP20
- łącznik świecznikowy p.t. IP20
- łącznik schodowy p.t. IP20
- łącznik świecznikowy p.t. IP44
- łącznik 1-biegunowy p.t. IP44

EW - wypust oświetleniowy, zastosować oprawę ewakuacyjną IP44 jednozadaniową np. INFINITY B 1,2W 1h CNBOP montaż bezpośrednio na ścianie lub podtynkowo

Beata Mazurek Architekt

Beata Mazurek - Architekt
ul. Górna 19A/10, 25-415 Kielce,
tel. mobil.600 37 50 57
tel. 41 20 10 992
fax. 41 20 10 792

Temat:	REMONT I PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ III PIĘTRA BUDYNKU POL. PRZY UL. KOŁŁĄTAJA 4 W KIELCACH NA POTRZEBY SPECJALISTYCZNEJ PLACÓWKI WSPARCIE DZIENNEGO			
Adres:	ul. Kołłątaja 4 , Kielce, dz. nr ew. 554/45,554/46			
Inwestor:	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2, 25-544 Kielce			
Tyt. rys:	**RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA OŚWIETLENIOWA**			
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY	Skala :	1 : 100	Datac
Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Nr upr.	Podpis	12.2018
Projektował:	mgr inż. Marek Alf	SWK/0096/PWOE/14 elektryczna		Nr rys.
Sprawdził:	mgr inż. Jarosław Kolera	K-214/93 elektryczna		**E1**