
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY MOPR
ADRES INWESTYCJI: KIELCE UL.TARGOWA 18
NAZWA INWESTORA: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
ADRES INWESTORA: KIELCE UL.STUDZIENNA 2

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

<<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ					
1	KNR 4-01 0920-26	Założenie wkładki w zamkach drzwiowych / drzwi do kl.schodowych/	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		64	m2	64,000	
				RAZEM	64,000
5	KNR 4-01 0816-07 analogia	Oczyszczenie podłoża betonowego ze starego kleju , po zdemontowaniu posadzek	m2		
		550	m2	550,000	
				RAZEM	550,000
6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg i okien folią	m2		
		950	m2	950,000	
				RAZEM	950,000
7	kalkulacja własna	Demontaż starej sieci teleinformatycznej w pokojach	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		4,4 * 2,2	m2	9,680	
				RAZEM	9,680
9	analiza własna	Szpachlowanie ścianek działowych z płyt g-k / ścianki wcześniej postawione, nie szpachlowane/	m2		
		56,3	m2	56,300	
				RAZEM	56,300
10	NNRNKB 202 2030-01	Uzupełnienie sufitów podwieszanych z blachy trapezowej	m2		
		29,85	m2	29,850	
				RAZEM	29,850
11	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
12	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		42	m2	42,000	
				RAZEM	42,000
13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	455,000
14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		921	m2	921,000	
				RAZEM	921,000

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	NNRNKB 202 1134-01	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m2		
		455	m2	455,000	
				RAZEM	455,000
16	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe	m2		
		921	m2	921,000	
				RAZEM	921,000
17	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		455 * 0,2 + 724 * 0,1	m2	163,400	
				RAZEM	163,400
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		455 + 724	m2	1 179,000	
				RAZEM	1 179,000
19	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m2		
		118,3	m2	118,300	
				RAZEM	118,300
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		245	m	245,000	
				RAZEM	245,000
21	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie starych mebli, rur z demontażu i innych zalegających przedmiotów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
22	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie zalegających materiałów za każdy następny 1 km Krotność = 20	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
23	analiza indywidualna	Utylizacja materiałów zalegających	m3		
		12	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
24	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m2		
		1,6 * 4 + 1,4 * 6 + 1,8 * 30	m2	68,800	
				RAZEM	68,800
25	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m2		
		6,2 * 4,8 + 6,6 * 4,85 + 3,2 * 4,8 + 3,2 * 4,8 + 3,2 * 4,8 + 3,3 * 4,8 + 3,2 * 4,8 + 3,2 * 4,8 + 3,3 * 4,8 + 6,2 * 6,8 + 6,6 * 6,8 + 6,8 * 3,2 + 4,8 * 2,9 + 4,8 * 3,6 + 4,8 * 3,5 + 4,8 * 2,9 + 4,8 * 3,25 + 4,8 * 3,35 + 4,8 * 3,0 + 4,8 * 3,4 + 4,8 * 3,7 + 4,8 * 3,3 + 2,3 * 3,0 + 3,1 * 4,25 + 3,0 * 3,3 + 3,2 * 4,5 + 3,3 * 4,3 + 2,7 * 2,4 + 6,7 * 3,3 + 26,4 * 1,5 + 0,45 * 8,75 + 6,7 * 2,9 + 6,3 * 1,3 + 7,4 * 1,5 + 0,4 * 1,55 + 1,5 * 2,7 + 0,45 * 1,65 + 6,2 * 1,3 + 0,45 * 1,6 + 24 * 1,55 + 0,45 * 2,85	m2	659,058	
				RAZEM	659,058
26	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennne systemowe	m		
		581	m	581,000	
				RAZEM	581,000
27	NNRNKB 202 1130-02	(z. VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		659,058	m2	659,058	
				RAZEM	659,058
28	kalkulacja własna	Montaż listwy aluminiowej progowej	szt		
		33	szt	33,000	
				RAZEM	33,000
29	kalkulacja własna	Montaż kątowników aluminiowych	m		
		58	m	58,000	
				RAZEM	58,000
30	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
31	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	kalkulacja własna	Wymiana przepływowego podgrzewacza wody	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-02 0120-01	Wymiana zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 4-02 0229-01	Wymiana pisuaru z baterią i syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		2	msc.	2,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	2,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
36	kalkulacja własna	Montaż płyt meblowych w gładzi okiennych	m2		
		0,75 * 9,4 * 10	m2	70,500	
				RAZEM	70,500
37	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek w pomieszczeniach gospodarczych	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
38	NNRNKB 202 2802-04	(z. VI) Licowanie ścian o pow. do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 4 mm	m2		
		16,5	m2	16,500	
				RAZEM	16,500
39	kalkulacja własna	Płukanie grzejników żeliwnych	szt		
		35	szt	35,000	
				RAZEM	35,000
40	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		52	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
41	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		98	szt.	98,000	
				RAZEM	98,000

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 4-03 1133-09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
43	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
44	kalkulacja własna	Przeróbka instalacji centralnego ogrzewania . Demontaż i ponowny montaż 2 grzejników żeliwnych , przespawanie gałązek grzejnikowych	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
45	kalkulacja własna	Rozprowadzenie i montaż systemu sieciowego w pomieszczeniach biurowych. / 103 gniazda natynkowe + szafa dwusekcyjna/	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	m		
		415	m	415,000	
				RAZEM	415,000
47	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3X2,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym oraz w sufitach podwieszanych	m		
		455	m	455,000	
				RAZEM	455,000
48	KNR 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe YDY 3X1,5 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym oraz w sufitach podwieszanych	m		
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
49	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
		83	szt.	83,000	
				RAZEM	83,000
50	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		52	szt.	52,000	
				RAZEM	52,000
51	KNR 5-08 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. w puszkach z podłączeniem	szt.		
		98	szt.	98,000	
				RAZEM	98,000
52	KNR 5-08 0514-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych zwykłych bez zadławiania przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbłyśnikiem -przykręcanych 2x40W	szt.		
		55	szt.	55,000	
				RAZEM	55,000
53	KNR 5-08 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
54	kalkulacja własna	Montaż tablicy rozdzielczej kompletnej , z zabezpieczeniami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
		415	m	415,000	

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ

Obmiar

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszcz.</i>	<i>Razem</i>
				<i>RAZEM</i>	<i>415,000</i>
56	kalkulacja własna	Pomiary elektryczne / kpl/	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<i>RAZEM</i>	<i>1,000</i>