

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWO DEMONTAŻOWE					
1	KNR-W 4- d.1 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z glazury	m ²	11.900	
		11.90	m ²	11.900	11.900
2	KNR-W 4- d.1 01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach Krotność = 5	m ²	11.900	
		11.90	m ²	11.900	11.900
3	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek terrakota	m ²	18.810	
		18.81	m ²	18.810	18.810
4	KNR-W 4- d.1 01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3 cm na podlogach	m ²	18.810	
		18.81	m ²	18.810	18.810
5	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek - wykładzina podlogowa	m ²	13.970	
		13.97	m ²	13.970	13.970
6	KNR-W 4- d.1 01 0819-05	Rozebranie posadzek - panele podlogowe	m ²	20.020	
		20.02	m ²	20.020	20.020
7	KNR-W 4- d.1 01 0808-05 analogia	Zerwanie listew przyściłogowych	m	46.020	
		46.02	m	46.020	46.020
8	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lu zmywakowej	szt.	4.000	
		4	szt.	4.000	4.000
9	KNR-W 4- d.1 02 0235-06	Demontaż umywalki i zlewozmywaka	kpl.	3.000	
		3	kpl.	3.000	3.000
10	KNR-W 4- d.1 01 0914-02	Demontaż poręczy balkonowych z drewna	m	64.200	
		64.20	m	64.200	64.200
11	KNR-W 4- d.1 01 1306-02 analogia	Demontaż karniszy	szt.		
		5	szt.	5.000	5.000
2 ROBOTY NAPRAWCZE - NOWE					
12	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewn. zwykłe kat. III wykonyw. ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²	13.190	
		13.19	m ²	13.190	13.190
13	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	52.800	
		52.80	m ²	52.800	52.800
14	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	13.190	
		13.19	m ²	13.190	13.190
15	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- tarte na gładko	m ²	18.810	
		18.81	m ²	18.810	18.810
16	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm Krotność = 3	m ²	67.390	
		67.39	m ²	67.390	67.390
17	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m ²		67.390

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		52.80	m ²	52.800	
18	KNR-4-01 d.2 0819-01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych	plyt.	RAZEM	52.800
		5	plyt.	5.000	
19	KNR-W-2- d.2 02 1204-05	Drzwi stalowe przeciwpożarowe dwustronne	m ²	RAZEM	5.000
		2.00	m ²	2.000	
20	KNR-W-4- d.2 01 0909-03	Naprawa - regulacja okien i drzwi	szt.	25.000	
		25	szt.	RAZEM	25.000
21	KNR-W-4- d.2 01 1209-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m ²	m ²	50.000	
		50.00	m ²	RAZEM	50.000
22	KNR-W-4- d.2 01 1112-01	Wymiana szklenia ram drewnianych z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybarni o pow. do 2 m ²	m ²	1.110	
		1.11	m ²	RAZEM	1.110
23	KNR-W-4- d.2 01 0921-11 analogia	Montaż nawiewników drzwiowych łazienkowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
24	KNR-2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych	szt.	RAZEM	4.000
		1	szt.	1.000	
25	KNR-2-15 d.2 0221-02	Montaż zlewozmywaka	szt.	RAZEM	1.000
		1	szt.	1.000	
26	KNR-W-2- d.2 02 1209-01 analogia	Furtka tarasowa	m	RAZEM	1.000
		2.40	m	2.400	
27	KNR-2-02 d.2 1208-04	Poręcze balkonowo-tarasowe drewniane	m	RAZEM	2.400
		64.20	m	64.200	
28	KNR-2-17 d.2 0139-01 analogia	Montaż nawiewników okiennych	szt.	RAZEM	64.200
		30	szt.	30.000	
29	TZKNBK d.2 XIV 0401-53 analogia	Oczyszczenie i silikonowanie styków tarasów i balkonów	mb	RAZEM	30.000
		64.20	mb	64.200	
30	KNR-W-4- d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z pospachowaniem nierówności	m ²	978.100	
		978.10	m ²	RAZEM	978.100
31	KNR-W-4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	232.560	
		232.56	m ²	RAZEM	232.560
32	KNR-W-4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	670.370	
		670.37	m ²	RAZEM	670.370
33	KNR-W-4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych biegów i spoczników klatki schodowej	m ²	20.790	
		20.79	m ²	RAZEM	20.790

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR-W-4- d.2.01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian klatki schodowej 54,38	m ²	54.380	
			m ²	RAZEM	54.380
35	KNR-W-2- d.2.02 1217-03	Montaż karniszy 12.00	m	12.000	
			m	RAZEM	12.000
36	KNR-W-4- d.2.03 0602-05	Montaż żyrandoli 1, 2 lub 3 punktowe analogia	kpl.		
			kpl.	10.000	
			kpl.	RAZEM	10.000
37	KNR 4-03 d.2.0602-01	Montaż kinkietów zewnętrznych analogia	szt.		
			szt.	3.000	
			szt.	RAZEM	3.000
38	KNR 4-03 d.2.0507-01	Montaż gniazd elektrycznych i telewizyjnych analogia	szt.		
			szt.	7.000	
			szt.	RAZEM	7.000
39	TZKNBK d.2.XX 2001-01	Wykonanie stopnia do salonu z drewna	szt.		
			szt.	1.000	
			szt.	RAZEM	1.000
40	TZKNBK d.2.XX 2007-02	Dopłata do wyk.i mont.stopni za wyrob.zaokrąg.stop.pocz.z podstopniami - wyk.złożone - stopnie zabieg.dł.do 1.1m z podstopniami osadz.w policzkach	szt.		
			szt.	1.000	
			szt.	RAZEM	1.000
41	TZKNBK d.2.XX 2001-08	Wykonanie stopni schodów drew analogia	szt.		
			szt.	1.000	
			szt.	RAZEM	1.000
42	KNR-W-4- d.2.01 0109-11	Wywiezienie gruzu spyzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 4.50	m ³	4.500	
			m ³	RAZEM	4.500
43	KNR-W-4- d.2.01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 19 4.50	m ³	4.500	
			m ³	RAZEM	4.500
44	KNR d.2 analiza in- dywidualna	Dostarczenie i montaż sprzętu ppożarowego i oznaczeń	kpl		
			kpl	1.000	
			kpl	RAZEM	1.000
44'	KNR d.2 analiza in- dywidualna	- gaśnica gastronomiczna	szt.		
			szt.	2.000	
			szt.	RAZEM	2.000
44''	KNR d.2 analiza in- dywidualna	- oznaczenia informacyjne - znaki, tablice	szt.		
			szt.	15.000	
			szt.	RAZEM	15.000
44'''	KNR d.2 analiza in- dywidualna	-gaśnica proszkowa z zawieszem	szt.		
			szt.	4.000	
			szt.	RAZEM	4.000